



## Betr. Leverans samt driftsättning offertnummer 2025 -0469

Installationsbolaget  
Industrivägen 1 Solna

Vi har tacksamt mottagit Er förfrågan, gällande Huddinge kommunhus och bibliotek och erbjuder oss härmed att för Er utföra leverans samt installation inom rubricerade fastighet.

**Offert: Paradisbacken 33, Huddinge Kommunhus och Bibliotek**

Priset baserat på handling: -V-TB-RÖR RÖRINSTALLATIONER TEKNISK BESKRIVNING

Uppdragsnr: 0073

Daterad: 2025-06-30

**Förtydligande:**

Leverans LOSSAD lastbil, Driftsättning sker efter injusterat flöde samt att kompressor värmare varit tillslagen 2 dagar innan. Tunghantering för intagning och placering av VKA på rätt plats där även Vibrationsdämpare och gummi kompensatorer INGÅR.

KMK montage enligt beskrivning ,uppställning, montage vibrationsdämpare, arbetsplattform inklusive skyddsräcke med steg.

INGÅR EJ: Kranlyft för placering av KMK på yttertaket, stativ till KMK utförs av bygg enligt FU.

**Leveransvillkor och övrig information**

Se teknisk data enligt bifogat produktblad.

Leveransvillkor ABT06

Leveranstid: Enligt senare ök

Betalning: Faktura 30 dagar

Anbudet gäller 30 dagar från Offertdatum

Samtliga priser exklusive gällande mervärdesskatt.

Förfrågningar rörande detta anbud besvaras av Michael Tano 08-462 92 90

Vårt Miljöledningssystem är Kyl Makci ISO 14001

Vårt Kvalitetssystem är Kyl Makci ISO 9001

Vi har F-skattsedel Org. nr. 55 63 63-9771

Certifikat C729 kategori 1

**Forts.**



Vi hoppas att ovanstående skall vara av intresse för Er och vi står givetvis gärna till tjänst med ytterligare information om så önskas.

**Med vänlig hälsning**

Kylpartner AB, Flygfältsgatan 4 , 12821 Skarpnäck  
Michael Tano

Benämning	Antal	Enhet
30XW-VZE0451A Aquaforce Screw Chiller R-1234ze	2	
Inklusive optioner: 86, 149B, 156, 194, 257, 268, 269, 298A, 330		
Igångkörningshjälp av Carrier servicetekniker vid 1 tillfälle		
Leveranstiden är idag ca 14 arbetsveckor från order.		
<b>Betalningsplan:</b>		
30% av anbudssumman vid orderläggning		
70% av anbudssumman vid leverans		
<b>Gummikompensatorer</b>		
Dimensionering av utloppsledning		
Tunghantering för att placera maskinerna på plats		
<b>AIA Kylmedelkylare VXX3-D-100Q2L-28-4D-5B1-750</b>		
Fraktkostnad DAP Inklusivt öppen bil samt tidlossning		
Mellanlagring KMK inkl. transport		
Arbetstid montering av KMK		
Arbetsplattform inklusive skyddsräcke med steg		
<b>FLK106 - SEE-HDZ-1-33L6R4</b>		
<b>C0F-P-R30_SV-2W2L2W7R</b>		
SEE-Cooler typ HDZ-1 med 1		
fläkt, dubbla batterier med 3		
rörrader för köldbärare och		
3 rörrader för stadsvatten.		
Anslutningar köldbärare		
vänster sida, stadsvatten		
höger sida och uppifrån,		
Danfossregulator R30, med		
skorsten C0F,		
		<b>Forts.</b>



Benämning	Antal	Enhet
kondensvattenpump P, styrventil köldbärare 2W2L och stadsvatten 2W7R		
FLK107-108 SEE-HDZ-2	2	
33L6R4-A1F-P-R30_SV 2W2L2W7R SEE-Cooler typ HDZ-2 med 2 fläktar, dubbla batterier med 3 rörrader för köldbärare och 3 rörrader för stadsvatten. Anslutningar köldbärare vänster sida, stadsvatten höger sida och uppifrån, Danfossregulator R30, utan skorsten A1F, kondensvattenpump P, styrventil köldbärare 2W2L och stadsvatten 2W7R. Frakt tillkommer. Lev.tid normalt 6-8 veckor efter order.		
Förklaring Tillbehör:		
Condensor insulation – 86		
Modbus over IP and RS485 – 149B		
Energy Management Module – 156		
Touch Pilot control, 7" user interface – 158A		
Dual relief valve on 3 way valve - 194		
Low noise level - 257		
Flanged evaporator water connectin kit (ISO DN150) – 268		
Flanged condensor water connectin kit (ISO DN150) – 269		
BlueEdge Digital (connectivity embedded) – 298A		
Low GWP A1 R-515B refrigerant – 330		
Vibrationsdämpande underlägg totalt 8 st solydynklossar NC25 gul		
Servicebesök 10st under 5år		
UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL 5 ÅRS GARANTI		

Pris exkl. moms	5 249 870 kr
Moms 25%	1 312 468 kr
Pris inkl. moms	6 562 338 kr